

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	共通仮設工事						
	仮囲い・ゲート	H=1500 前面のみ	6.0	ヶ月			
	仮設現場事務所・作業員詰所	10m ² 設置場所敷地内	1.0	式			
	事務所備品		1.0	式			
	工事用看板		1.0	式			
	仮設電気設備		1.0	式			
	仮設給水設備		1.0	式			
	仮設トイレ		1.0	式			
	同上配管接続		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	発生材ごみクズ処分費		410.73	m ²			
	ガードマン (スポット)	地盤改良・基礎・建て方・資材搬入時	1.0	式			
	安全対策費		1.0	式			
					計		
A-2	直接仮設工事						
	水盛り・遣り方		410.73	m ²			
	外部足場	単管	410.73	m ²			
	養生シート貼り	メッシュシート	410.73	m ²			
	内部足場	脚立足場	364.36	m ²			
	内部養生		364.36	m ²			
	整理・掃除・片付け		364.36	m ²			
	最終美装		364.36	m ²			
					計		
					計		

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	プレカット加工						
	構造材基本加工費	建築面積	124.45	坪			
	構造材機械不可横架材		12.0	本			
	構造材CAD特殊入力費		1.0	式			
	羽柄材 垂木及他		410.0	本			
	羽柄材 間柱・筋交・合板受台		422.0	本			
	羽柄材 窓台・窓マグサ		52.0	本			
	羽柄材 パネル野地	屋根面梱包	313.0	枚			
	羽柄材 パネル床合板	サネ無	213.0	枚			
	構造材						
	構造材費	柱材WW (EW)	123.0	本			
	構造材費	横架材	35.0	m ³			
	羽柄材費	垂木・間柱・窓台・窓マグサ・筋交	36.0	m ³			
	床合板	針葉樹 910×1820 ㊦28	213.0	枚			
	野地合板	針葉樹 910×1820 ㊦12	313.0	枚			
	外壁下地合板	針葉樹 910×1820 ㊦9	234.0	枚			
	内部壁下地	針葉樹 910×3030 ㊦9	75.0	枚			
	構造用金物		1.0	式			
	造作用金物		110.22	坪			
	構造材運搬費		110.22	坪			
					計		
	建材						
	フローリング	ナラ材 ㊦15	311.3	m ²			
	針葉樹合板	CFシート・壁下地 910×1820 ㊦12	74.0	枚			
	耐火ボード	3' × 10' ㊦12.5	249.0	枚			
	耐火ボード	3' × 6' ㊦12.5	232.0	枚			
	耐火ボード 耐水	3' × 9' ㊦12.5	138.0	枚			
	アイカセラール及ルナライトカラー	3' × 9' ㊦3	79.0	枚			
	造作材	腰壁システム共	364.36	m ²			
					計		

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	内部建具工事						
	WD-1 FW=2145 FH=2035	上吊3枚連動両引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-2 FW=2290 FH=2035	上吊2枚連動片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-3 FW=2290 FH=2035	上吊2枚連動片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-4 FW=1663 FH=2035	上吊3枚連動両引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-5 FW=1470 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-6 FW=1986 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-7 FW=1986 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-8 FW=1986 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-9 FW=869 FH=2035	高耐久ドア	1.0	Set			
	WD-10 FW=869 FH=2035	高耐久ドア	1.0	Set			
	WD-11 FW=1690 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-12 FW=1470 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-13 FW=869 FH=2035	高耐久ドア	1.0	Set			
	WD-14 FW=1986 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-15 FW=869 FH=2035	高耐久ドア	1.0	Set			
	WD-16 FW=1786 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-17 FW=1470 FH=2035	上吊片引戸 (消音タイプ)	1.0	Set			
	WD-18 FW=3320 FH=2047	上吊引戸4本引き違い	1.0	Set			
	金物・建込・搬入費		1.0	式			
					計		
	トイレブース工事						
	トイレブースTA40 アルミエッジ・メラミン化粧版	1箇所当り2ブース 3,626×1,900	3.0	箇所			
	前面パネルセット 内開き		6.0	箇所			
	奥行パネルセット		3.0	箇所			
	非常時外開き開放		6.0	箇所			
	工事費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
					計		
					小 計		

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	塗装工事						
	天井 EP塗装	パテ及ジョイントテープ	27.32	m ²			
	壁 EP塗装	パテ及ジョイントテープ	19.65	m ²			
	巾木 SOP塗装		26.39	m ²			
					小 計		
13	内装工事						
	床 ロンリウム (東レ)	各便所・脱衣	29.4	m ²			
	床貼施工費	接着剤共	1.0	式			
	壁 ビニールクロス	量産品	705.0	m			
	天井ビニールクロス	量産品	442.0	m			
					小 計		
14	仕上ユニット工事						
	玄関収納下足入		1.0	式			
	受付セット		1.0	式			
	上記組立取付		1.0	式			
					小 計		
15	雑工事						
	サイン工事						
	外部看板 独立看板	W500×H2000 D150アクリル切文字	1.0	式			
		本体フレーム形鋼 100×100組アルミ枠					
	同上施工費	基礎及び搬入費共	1.0	式			
	室内サイン 室名	カラーアクリル t5.0φ170シート貼	15.0	箇所			
	銘板	SUS t5.0HL エッジング加工	1.0	箇所			
		文字黒1色 W1200×H450					
	現場施工費		1.0	式			
					小 計		

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	電気設備工事						
	1. 幹線設備工事						
	2. 電灯設備工事		1.0	式			
	3. 弱電設備工事						
	4. 照明器具設備工事		1.0	式			
	5. 動力設備工事		1.0	式			
	6. TV共聴設備工事		1.0	式			
	7. 防災設備工事		1.0	式			
	8. 引込工事		1.0	式			
	9. 諸経費		1.0	式			
					小 計		
C-2	空調換気設備工事						
	1. 空調設備工事		1.0	式			
	2. 換気設備工事		1.0	式			
					小 計		
					計		

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	厨房機器						
	検食用冷凍庫	VF-K120X 460*585*1110	1.0	台			
	Pシェルフ (ベンチ4段)	CPU242472V4 610*610*1830	1.0	台			
	冷蔵庫	FP6180KI 610*805*1950	1.0	台			
	一槽シンク	700*750*850	1.0	台			
	上棚	700*350*1R	1.0	台			
	I Hテーブル	FIC907506TF	1.0	台			
	炊飯台	700*750/850	1.0	台			
	I Hジャー炊飯器	SR-PGC54A 502*429*410	1.0	台			
	コンビマスタ	FCCMP61E 847*771*782	1.0	台			
	浄軟水器	FRS-10XL 150*P102*495	1.0	台			
	コンビオープン専用架台スタンド	BS-1WEP 845*700*671	1.0	台			
	台下戸棚	1400*750*850	2.0	台			
	上棚	1400*670*850	2.0	台			
	ソイルドテーブル	1450*670*850	1.0	台			
	ラックシェルフ	110*400*1R	1.0	台			
	ボックスタイプ洗浄機	DW-HD44U3 (R/L)	1.0	台			
	電気消毒保管庫	FEDB5 540*550*1900	1.0	台			
	殺菌庫	FSCD0345B 300*450*1550	1.0	台			
	Pシェルフ (ベンチ4段)	CPU214872V4 1220*540*1830	1.0	台			
	ティーサーバー	PTE-100H2WA1-LP 450*527*1465	1.0	台			
	移動台	450*600*850	1.0	台			
	ライスコンテナ	SP-20-D 485*375*256	1.0	台			
					器具計		
	荷造運賃		1.0	台			
	搬入据付費		1.0	台			
	試運転調整費		1.0	台			
	現場諸経費		1.0	台			
					計	4,800,000	

